



AQUAPOD

Havuzun Modüler Hali

Kazı yok, uzun inşaat yok — 1 günde kurulum var.

Bahçenize havuz yaptırmayın.

AQUAPOD'u yerleştirin.

Modern yaşam için tasarlanan AQUAPOD, fabrika ortamında üretilen, entegre makine dairesine sahip, taşınabilir ve modüler bir premium havuz sistemidir. Güçlü çelik konstrüksiyonu, panoramik penceresi ve Thermowood kaplamasıyla estetik, konfor ve mühendisliği bir araya getirir.



Taşınabilir

TIR ile kolayca taşınır

Fabrikada Üretilir

Kontrollü, hızlı üretim

Entegre Filtrasyon

Skimmer sistemli

Thermowood Kaplama

Dış cephe ve deck

Açılır Güneşlenme Terası

İhtiyaca göre açılır

Panoramik Cam

Su altı görüş penceresi

Bugünün havuzu, yarının yaşam alanı.

AQUAPOD Standart Kapsam

Güncel ürün yapısı

Taşıyıcı sistem

Yük taşıyan çelik profil karkas sistem.

Havuz iç yüzeyi

Havuz iç yüzeyleri ve tabanı Betopan kaplama üzeri liner.

Filtrasyon

Skimmer sistemli filtrasyon ve modül içerisinde ayrılmış filtrasyon odası.

Dış cephe

Galvaniz trapez sac veya Thermowood ahşap kaplama seçeneği.

Üst platform

Filtrasyon odası üzerinde Thermowood kaplı platform ve korkuluk.

Aydınlatma

Standart su altı aydınlatma elemanları.

Havuz erişimi

Paslanmaz çelik havuz merdiveni.

Modüler geliştirme

Güneşlenme ve dinlenme platformu, sauna ve mutfak/bar gibi ilavelerle geliştirilebilir.

Panoramik Cam

30 mm temperli cam, alüminyum doğrama içerisinde yüksek dayanımlı panoramik cam uygulaması.

AQUAPOD Fiyat Listesi

Brüt modül ölçüleri - Fiyatlara KDV dahil değildir

No	En (m)	Boy (m)	Yük. (m)	Fiyat (€)
1	2,50	6,50	2,00	6.200
2	2,50	8,50	2,00	7.300
3	2,50	9,50	2,00	7.900
4	2,50	10,50	2,00	8.400
5	2,50	12,00	2,00	9.300
6	3,00	6,50	2,00	6.900
7	3,00	8,50	2,00	8.300
8	3,00	9,50	2,00	8.900
9	3,00	10,50	2,00	9.600
10	3,00	12,00	2,00	10.600
11	4,00	6,50	2,00	8.400
12	4,00	8,00	2,00	9.700
13	4,00	9,00	2,00	10.600
14	4,00	10,50	2,00	11.900
15	4,00	12,00	2,00	13.300

Not: Filtrasyon odası modülün toplam brüt boyu içinde yer alır ve yaklaşık 1,50 m uzunluk ayrılması gerekir. Net havuz kullanım boyu brüt modül boyundan daha kısadır.

Opsiyonel İlaveler

AQUAPOD'u kullanım senaryonuza göre geliştirin

Güneşlenme platformu

55 € / m²

Dinlenme platformu

55 € / m²

Korkuluk

50 € / m

Panoramik Cam

600 €

100 x 150 cm

Sauna modülü

2.000 €

No: 4, 5, 9, 10, 14 ve 15

Mutfak / Bar modülü

1.500 €

No: 4, 5, 9, 10, 14 ve 15

Sauna + Mutfak / Bar

3.500 €

No: 5, 10 ve 15

MODÜL UYGUNLUK NOTU

Sauna ve Mutfak/Bar modülleri yalnızca 4, 5, 9, 10, 14 ve 15 no'lu ürünlerde uygulanabilir. Sauna + Mutfak/Bar birlikte uygulaması ise yalnızca 5, 10 ve 15 no'lu ürünlerde mümkündür.

Ticari Şartlar

Fiyatlandırma, sevkiyat ve ödeme esasları

Fiyatlara dahil

AQUAPOD üretimi, belirtilen standart teknik kapsam, üretim tesisimizde araca yükleme ve sahadaki montaj işçiliği.

Fiyatlara dahil değil KDV, nakliye ile teslim yerinde vinçle indirme ve yerleştirme.

Nakliye

Ürünün ölçüsüne göre standart TIR veya yol izinli / refakatli TIR taşımacılığı gerekebilir. Nakliye bedeli; ürün ölçüsü, teslim mesafesi ve lokasyona göre ayrıca hesaplanır.

Vinç

Teslim yerindeki vinçle indirme ve yerleştirme ayrıca fiyatlandırılır. Gerekli vinç kapasitesi ve lokasyon koşulları fiyatı etkiler.

Üretim süresi

Sipariş ve avans sonrasında yaklaşık 45 gün.

Montaj süresi

Standart montaj süresi 1 gündür.

Ödeme

%50 peşin; bakiye ürünün fabrikadan sevk / teslim aşamasında ödenir.

KDV

Liste fiyatlarına KDV dahil değildir.

Nakliye fiyatı neden ayrıca hesaplanıyor?

AQUAPOD ölçüsüne bağlı olarak taşıma tipi değişebilir. Standart TIR, yol izinli taşıma ve refakat aracı gereksinimi; mesafe ve teslim lokasyonu ile birlikte nakliye maliyetini belirler.